

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1	ชื่อโครงการ หน่วยงาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามบินพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	1,450,000.00		
3	ลักษณะงาน โดยสังเขป	ก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1357 ตร.ม.		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	15 มีนาคม 2561	เป็นเงิน	1,450,000.00
5	บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายบุญอยู่	เสนากุล	หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2	นายวัชรินทร์	สุนทรพินิจ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผน	กรรมการ
6.3	นายกसानต์	เพียรสะอาด	นายช่าง โยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ข้างสนามบิน พร้อมก่อสร้างงานระบายน้ำ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1357 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนอาคารเดิม, รั้ว, บ่อเกรอะ	63.00	ตร.ม.	118.07	7,438.41	1.3624	160.86	10,134.09
2	งานตัดดิน	47.00	ลบ.ม.	49.07	2,306.29	1.3624	66.85	3,142.09
3	งานดินถม	241.00	ลบ.ม.	200.00	48,200.00	1.3624	272.48	65,667.68
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	70.00	ลบ.ม.	326.51	22,855.70	1.3624	444.84	31,138.61
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	1,357.00	ตร.ม.	367.56	498,778.92	1.3624	500.76	679,536.40
6	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง1(Expansion Joint)	44.00	เมตร	84.31	3,709.64	1.3624	114.86	5,054.01
7	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง2(Expansion Joint)	231.00	เมตร	84.31	19,475.61	1.3624	114.86	26,533.57
8	รอยต่อเมื่อหดตามยาว(longitudinal Joint)	347.00	เมตร	108.98	37,816.06	1.3624	148.47	51,520.60
9	วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. รวมยาวแนวท่อ	26.00	เมตร	980.00	25,480.00	1.3624	1,335.15	34,713.95
10	วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม.รวมยาวแนวท่อ	130.00	เมตร	1,374.00	178,620.00	1.3624	1,871.94	243,351.89
11	งานบ่อพัก	15.00	ชุด	8,000.00	120,000.00	1.3624	10,899.20	163,488.00
12	งานก่อกำแพงกันดิน พร้อมติดตั้งรั้วเดิม	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	1.3624	544.96	8,174.40
13	คาน/เสา รวม	30.00	ม.	200.00	6,000.00	1.3624	272.48	8,174.40
14	บ่อเกรอะรวมฝาเปิดตรวจทองเหลือง พร้อมท่อต่อเชื่อม	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	1.3624	6,812.00	13,624.00
	รวม				986,680.63			1,344,253.69
15	ฝาบ่อพักเหล็กหล่อสำเร็จรูป	15.00	ชุด	7,000.00	105,000.00	1.0700	7,490.00	112,350.00
							TOTAL	1,456,603.69

ขอใช้งบประมาณเพียง 1,450,000.00
 (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


 (นายบุญอยู่ เสนากุล)
 หัวหน้าฝ่ายโยธา
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ
 กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ สุนทรพินิจ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
 (นายกสานต์ เพียรสะอาด)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ
 (นายสมบุญ ใจเย็น)
 ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 อนุมัติ
 (นายปกรณ์ จินาคำ)
 นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน