

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ หน่วยงาน	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน โรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	700,000.00		
3	ลักษณะงาน โดยสังเขป	-ก่อสร้างกำแพงกันดิน โรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติ		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	12 กรกฎาคม 2560	เป็นเงิน	550,000.00
5	บัญชีประมาณการราคากลาง			
	5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)			
	5.2 แบบประมาณการรายการก่อสร้าง (แบบ ปร.4)			
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายอุทัย	สุค โทรม	รองปลัดเทศบาลฯ	ประธานกรรมการ
6.2	นายวัชรินทร์	สุนทรพิณิจ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผน	กรรมการ
6.3	นายกสานต์	เพ็ชร สะอาด	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
 เลขที่ 420  
 วันที่ 12 ต.ค. 60 แบบ-ปร.5 (ก)  
 เวลา


### สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  
 ประเภทงาน งานอาคาร  
 ปริมาณงาน กำแพงกันดินรวมบันได ยาวรวม 95.00 ม. รั้วตอนพื้นเดิม 15.00 ตร.ม. ก่อสร้างพื้น คสล. 42.00 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ  
 ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน      ประมาณราคาเมื่อ 30/06/60  
 ประมาณการตาม แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น      แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง					เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	390,168.00	1.3074	510,105.64	Factor F
2	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	ประเภทงานทาง				- ภาษี 7.00%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
หมวดงานครุภัณฑ์		รวมราคาครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
					- รวมป้ายจำนวน 1 ป้าย
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			510,105.64	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ถ้ามี)			20,000.00	
	ค่าขนส่ง			23,893.87	
	รวมเป็นจปประมาณทั้งสิ้น			553,999.51	
	ขอคิดเป็นเงินเพียง			550,000.00	
(ตัวอักษร)			(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

หมายเหตุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ประธานกรรมการ  
 (นายอุทัย สูดใหม่)  
 ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
 กรรมการ  
 (นายวิชรินทร์ สุนทรพิณี)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน  
 กรรมการ  
 (นายกสนต์ เทียรสะอาด)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ควรเห็นชอบ

  
 (นายอุทัย สูดใหม่)  
 ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
 เห็นชอบ  
 (นายสมบุญ ใจเย็น)  
 ปลัดเทศบาล  
 อนุมัติ  
 (นายปรกรณ์ จินาคำ)  
 นายเทศมนตรี  
 12 ก.ค. 2560

## แบบสรุปราคาค่าขนส่ง วัสดุก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ .....

ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ปริมาณงาน กำแพงกันดินรวมบันได ยาวรวม 95.00 ม. รีดลอนพื้นเดิม 15.00 ตร.ม. ก่อสร้างพื้น คสล. 42.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ประมาณราคาเมื่อ

30/06/60

แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าขนส่ง (บาท)		รวมค่าวัสดุ / แรงงาน(บาท)	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขนส่ง แผ่นพื้นสำเร็จรูป ลวด5เส้น ขนาด0.05x0.35 ขนาด 0.05*0.35*2.00*171*2400 = 14364 กก	171	ตร.ม.			696.91	10,010.42	10,010.42	
2	เสา คสล.ตัวโอ ขนาด 0.22x0.22x3.50ม. ขนาด 0.22*0.22*3.50*49*2400 = 19921.44 กก	49	ต้น			696.91	13,883.45	13,883.45	
	หมายเหตุ *****อ้างอิง ราคาน้ำมัน ณ เมืองแม่ฮ่องสอน 26.84								
	ระยะทางค่าขนส่ง ที่ใกล้ที่สุด 235 กม.(ป่าอ)								
	ราคาค่าขนส่ง รต 6 ล้อ =200กม= 619.41								
	=35กม. ราคาค่าขนส่ง กม.ละ 3.10/ตัน								
	หักลบ 10 กม.แรก =25กม. ราคาค่าขนส่ง กม.ละ 3.1*25= 77.5 +619.41 =								
	696.91 บาท/ตัน								
<b>รวมค่าขนส่งวัสดุ หน้านี้</b>									23,893.87
1	ค่าขนส่งติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การป้องกันกาพังทลาย ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การป้องกันกาพังทลาย ของกำแพงและห้องน้ำที่ข้างเคียง(เหมารวม) *** เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกาพังทลาย ค่าอุปกรณ์ รวมติดตั้งและรื้อถอน	1	งาน			20,000.00	20,000.00	20,000.00	
<b>รวม ค่าขนส่งติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การป้องกันกาพังทลาย</b>									20,000.00

**แบบประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ \_\_\_\_\_**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ      หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ปริมาณงาน กำแพงกันดินรวมบันได ยาวรวม 95.00 ม. รั้วกั้นพื้นเดิม 15.00 ตร.ม. ก่อสร้างพื้น คสล. 42.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน      ประมาณราคาเมื่อ 30/06/60      แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ/ แรงงาน(บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานผนัง							
	งานปรับพื้นที่ คัดต้นไม้ พร้อมขนหิน	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	งานดินซูดินถมฐานราก (เหมารวม)							
	ดินถม ข้างผนัง	195	ลบ.ม.	180.00	35,100.00	99.00	19,305.00	54,405.00
	ทรายหยาบ	4	ลบ.ม.	327.00	1,308.00	91.00	364.00	1,672.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	26	ลบ.ม.	1,925.00	50,050.00	436.00	11,336.00	61,386.00
	งานไม้แบบ	100	ตร.ม.	-	-	133.00	13,300.00	13,300.00
	ไม้แบบ	50	ลบ.พ.	333.00	16,650.00	-	-	16,650.00
	ตะปู	20	กก.	50.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	เหล็ก RB 9	265	เส้น	135.00	35,775.00	20.00	5,300.00	41,075.00
	เหล็ก DB 12	155	เส้น	238.00	36,890.00	29.00	4,495.00	41,385.00
	แกลบหุงเหล็ก	46	กก.	53.00	2,438.00	-	-	2,438.00
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป สวค5เส้น ขนาด0.05x0.35	171	ตร.ม.	250.00	42,750.00	25.00	4,275.00	47,025.00
	เสา คสล.ตัวโอ ขนาด 0.22x0.22x3.50ม.	49	ต้น	1,050.00	51,450.00	238.00	11,662.00	63,112.00
	คาน้ำดี สก๊ต หัวสามเหลี่ยม คสล.	49	ต้น	-	-	200.00	9,800.00	9,800.00
	<b>รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานผนัง</b>				<b>273,411.00</b>		<b>91,837.00</b>	<b>365,248.00</b>
	งานบันไดทางขึ้น							
	ทรายหยาบ	0.17	ลบ.ม.	327.00	55.59	91.00	15.47	71.06
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.3	ลบ.ม.	1,925.00	577.50	436.00	130.80	708.30
	งานไม้แบบ	1.24	ตร.ม.	-	-	133.00	164.92	164.92
	ไม้แบบ	0.62	ลบ.พ.	333.00	206.46	-	-	206.46
	ตะปู	0.25	กก.	50.00	12.50	-	-	12.50
	เหล็กตะแกรงวางยาแนว 4 มม.ขนาด0.20x0.20	3	ตร.ม.	35.00	105.00	5.00	15.00	120.00
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	2.76	ตร.ม.	317.00	874.92	89.00	245.64	1,120.56
	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	1.2	ตร.ม.	641.00	769.20	168.00	201.60	970.80
	ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	1	ท่อน	400.00	400.00	-	-	400.00
	<b>รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานบันได</b>				<b>3,001.17</b>		<b>773.43</b>	<b>3,774.60</b>
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานหน้าปี่</b>				<b>276,412.17</b>		<b>92,610.43</b>	<b>369,022.60</b>

