

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ หน่วยงาน	โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 กองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	1,000,000.00		
3	ลักษณะงาน โดยสังเขป	-ก่อสร้างสนามเด็กเล่น,เสาธง,ลานอเนกประสงค์,งานทางเท้า ภายในโรงเรียนเทศบาล :		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	5 มิถุนายน 2560	เป็นเงิน	1,000,000.00
5	บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5) 5.2 แบบประมาณการรายการก่อสร้าง (แบบ ป.ร.4)			
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายอุทัย	สุดใหม่	รองปลัดเทศบาลฯ	ประธานกรรมการ
6.2	นายวัชรินทร์	สุนทรพินิจ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผน	กรรมการ
6.3	นายบุญอยู่	เสนากุล	หัวหน้าฝ่ายโยธา	กรรมการ


กองคลังเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 เลขที่รับ 393
 วันที่ 5 ธ.ค. 60 แบบ ปร.5 (ก)
 เวลา

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3
 สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น ,เสาธง ,ลานอเนกประสงค์ ,งานทางเท้า
 ภายในโรงเรียนเทศบาล 3
 ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 ประมาณการตาม แบบ ปร.4จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560
 แบบเลขที่ 29/60

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง					
1	ประเภทงานอาคาร	750,408.60	1.3062	980,183.72	เงื่อนไข Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ภาษี 7.00% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - พื้นที่ปกติ - รวมป้ายจำนวน 1 ป้าย
2	ประเภทงานชลประทาน				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
หมวดงานครุภัณฑ์		รวมราคาครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
1	งานปลูกต้นไม้	32,740.00	1.07	35,031.80	
สรุป					
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,015,215.52	
ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ถ้ามี)				-	
ค่าขนส่ง				-	
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น				1,015,215.52	
ขอคิดเป็นเงินเพียง				1,000,000.00	
(ตัวอักษร)				(หนึ่งล้านบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายอุทัย สุดใหม่)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ
 (นายวีชรินทร์ สุนทรพินิจ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
 กรรมการ
 (นายบุญอยู่ เสนากุล)

หัวหน้าฝ่ายโยธา


 เห็นชอบ (นายอุทัย สุดใหม่)
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นายสมบูรณ์ ใจเย็น)

ปลัดเทศบาล
 อนุมัติ
 (นายปกรณ์ จินาคำ)

นายกเทศมนตรี

๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

ราคากลางค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 ปริมาณงาน งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น ,เสาธง ,ลานอเนกประสงค์ ,งานทางเท้า
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในโรงเรียนเทศบาล 3
 ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 แบบเลขที่ 29/60

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ/ แรงงาน(บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				29,555.02	-	10,134.76	39,689.78
	ทางลาด							
	งานดินซุด	0.72	ลบม.	-	-	125.00	90.00	90.00
	ทรายหยาบ	9.10	ลบม.	327.00	2,975.70	91.00	828.10	3,803.80
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.55	ลบม.	1,940.00	1,067.00	436.00	239.80	1,306.80
	งานเหล็กเสริม	18.6	กก.	-	-	4.10	76.26	76.26
	เหล็กWird mesh 4mm.@0.20	14	ตร.ม.	35.00	490.00	5.00	70.00	560.00
	เหล็กRB 6 มม.	18.6	กก.	27.00	502.20	-	-	502.20
	ลวดผูกเหล็ก	0.37	กก.	49.00	18.23	-	-	18.23
	งานไม้แบบ	4.25	ตร.ม.	-	-	133.00	565.25	565.25
	ไม้แบบ	0.85	ตร.ม.	300.00	255.00	-	-	255.00
	งานก่ออิฐอมฤเต็มแผ่น	9.00	ตร.ม.	640.00	5,760.00	167.00	1,503.00	7,263.00
	งานฉาบเรียบ	7.00	ตร.ม.	52.00	364.00	82.00	574.00	938.00
	งานฉาบพื้นทรายล้าง งานพื้น2	14.00	ตร.ม.	350.00	4,900.00	199.00	2,786.00	7,686.00
	งานทาสี(ภายนอก)	7.00	ตร.ม.	35.00	245.00	30.00	210.00	455.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทางลาด				16,577.13		6,942.41	23,519.54
	งานลานคอนกรีต พื้น3							
	ทรายหยาบ	49.00	ลบม.	327.00	16,023.00	91.00	4,459.00	20,482.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	75.00	ลบม.	1,940.00	145,500.00	436.00	32,700.00	178,200.00
	งานเหล็กเสริม	200.00	กก.	-	-	3.30	660.00	660.00
	RB 15 มม.	200.00	กก.	28.00	5,600.00	-	-	5,600.00
	เหล็กWird mesh 4mm.@0.20	759.00	ตร.ม.	35.00	26,565.00	5.00	3,795.00	30,360.00
	งานพื้นขัดทราย งานพื้น3	759.00	ตร.ม.	-	-	20.00	15,180.00	15,180.00
	งานไม้แบบ	39.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,187.00	5,187.00
	ไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00
	งานทาสีพื้น สนาม รวมงานตีเส้น	759.00	ตร.ม.	35	26,565.00	30.00	22,770.00	49,335.00
	งานพื้นลานเสาธง พ1							
	ทรายหยาบ	7.00	ลบม.	300.00	2,100.00	91.00	637.00	2,737.00
	คอนกรีตโครงสร้าง	11.00	ลบม.	1,940.00	21,340.00	436.00	4,796.00	26,136.00
	เหล็กWird mesh 4mm.@0.20	125.00	ตร.ม.	35.00	4,375.00	5.00	625.00	5,000.00
	งานฉาบพื้น กระเบื้อง พ1	127.00	ตร.ม.	600.00	76,200.00	159.00	20,193.00	96,393.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานลานคอนกรีต				326,368.00		111,002.00	437,370.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงานหน้า				372,500.15	-	128,079.17	500,579.32

ราคากลางค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

แบบ พร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 ปริมาณงาน งานก่อสร้างสนามเด็กเล่น ,เสาธง ,ลานอเนกประสงค์ ,งานทางเท้า
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในโรงเรียนเทศบาล 3

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 แบบเลขที่ 29/60

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ/ แรงงาน(บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				372,500.15	-	128,079.17	500,579.32
	งานพื้น4							
	งานปูบล็อกทางเท้า หนา 0.06 ม.	93	ตร.ม.	400.00	37,200.00	160.00	14,880.00	52,080.00
	รวมคอนกรีตหยาบและทรายหยาบ							
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทางลาด				37,200.00		14,880.00	52,080.00
	งานพื้น5							
	ดินดำ(งานปลูกหญ้า)	41.00	ลบ.ม.	180.00	7,380.00	99.00	4,059.00	11,439.00
	หญ้า	383	ตร.ม.	30.00	11,490.00	20.00	7,660.00	19,150.00
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง งานพื้น5				18,870.00		11,719.00	30,589.00
	งานพื้น6							
	งานปูบล็อกพร้อมปลูกหญ้า	289.00	ตร.ม.	190.00	54,910.00	100.00	28,900.00	83,810.00
	รวมงานดินปลูก,ทรายหยาบรองพื้น							
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง งานพื้น6				54,910.00		28,900.00	83,810.00
	งานคันหิน							
	งานดินซุด	10.68	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,335.00	1,335.00
	งานคันหินยาวรวม	356	เมตร	160.00	56,960.00	50.00	17,800.00	74,760.00
	คอนกรีตหยาบ	3.56	ลบ.ม.	1,640.00	5,838.40	398.00	1,416.88	7,255.28
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง งานคันหิน				62,798.40		20,551.88	83,350.28
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด				546,278.55	-	204,130.05	750,408.60
2	งานปลูกต้นไม้							
	ต้นไม้เหลืองอินเดีย ขนาด ศก.2"	16.00	ต้น	1,500.00	24,000.00	120.00	1,920.00	25,920.00
	รวมงานดินปลูกและอุปกรณ์ยึดโยง				-		-	-
	ต้นไม้ลำไย ขนาด ศก.2"	11.00	ต้น	500.00	5,500.00	120.00	1,320.00	6,820.00
	รวมงานดินปลูกและอุปกรณ์ยึดโยง				-		-	-
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานปลูกต้นไม้				29,500.00		3,240.00	32,740.00