

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ หน่วยงาน	โครงการติดตั้งน้ำพุภายในหนองจองคำ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	200,000.00		
3	ลักษณะงาน โดยสังเขป	ติดตั้งน้ำพุ ชุดพร้อมระบบท่อ/ชุด โคมไฟฝังพื้นพร้อมหลอด 15 ชุด		
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	14 กันยายน 2561	เป็นเงิน	200,000.00
5	บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5) 5.2 แบบประมาณการรายการก่อสร้าง (แบบ ป.ร.4)			
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายอุทัย	สุดใหม่	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2	นายประพันธ์	สุธรรมมา	รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	กรรมการ
6.3	นายกसानต์	เพ็ญระอาด	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กองคลัง เมืองแม่ฮ่องสอน
 เลขที่: 540
 วันที่: 14 กย 61 แบบ-ปร.5 (ก)
 เวลา: น.

ส่วนราชการ: สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ประเภทงาน: งานอาคาร ชื่อโครงการ: ติดตั้งน้ำพุภายในหนองจองคำ

ปริมาณงาน: ติดตั้งน้ำพุจำนวน ชุดพร้อมระบบท่อ /ชุดโคมไฟฝังพื้นพร้อมหลอด 15 ชุด



สถานที่ก่อสร้าง: ภายในสวนสาธารณะหนองจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



ประมาณราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ: 12 กันยายน 2561

ประมาณการตาม: แบบ ปร.4 จำนวน: 3 แผ่น แบบเลขที่: 20/61

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
หมวดงานก่อสร้าง					เงื่อนไข
1	งานอาคาร	122,396.52	1.3074	160,021.21	Factor F
2	งานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
3	งานทาง	-	1.3624	-	- ภาษี 7.00%
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
หมวดงานครุภัณฑ์/อื่นๆ		รวมราคาครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมราคา(บาท)	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
1	งานครุภัณฑ์	37,500	1.07	40,125.00	- ราคาน้ำมัน มส.(บาท) 31.24
2				-	
3				-	
หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ (ถ้ามี)		รวมราคา			
1	ค่าขนส่งรวมติดตั้ง	-		-	
2				-	
3				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			200,146.21	
	หรือ ขอคิดเป็นเงินเพียง			200,000.00	
(ตัวอักษร)				(สองแสนบาทถ้วน)	

ตามคำสั่งเลขที่ 411/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561


ประธานกรรมการ
 (นายอุทัย สุตใหม่)
 รองปลัดเทศบาล
 รักษาการแทนปลัดเทศบาล

กรรมการ
 (นายกसानต์ เพียรสะอาด)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ
 (นายประพันธ์ สุธรรมมา)
 ผอ.กองสาธารณสุข
 รักษาการแทนผอ.กองช่าง
 เห็นชอบ

 ปลัดเทศบาล
 (นายอภิรักษ์ งามอันมิต)
 นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

14 กย. 2561

ราคากลางค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4แผ่นที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ ติดตั้งน้ำพุภายในหนององค์คำ

ปริมาณงาน ติดตั้งน้ำพุจำนวน ชุดพร้อมระบบท่อ /ชุดโคมไฟฝังพื้นพร้อมหลอด 15 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสวนสาธารณะหนององค์คำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 12 กันยายน 2561 แบบเลขที่ 20/61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ/ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบน้ำพุ								
	หัวน้ำพุ 3 ชั้นทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	3.00	หัว	5,500.00	16,500.00	1,100.00	3,300.00	19,800.00	
	หัวกระโหลกทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว	3.00	หัว	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00	
	ตู้ควบคุมปั๊มรวม auto breaker, ปั๊มเปิดปิด, Magnetic Contactor overload, relay switch	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
	รวมอุปกรณ์ยึดและเชื่อมระบบสาย								
	สายไฟ CV4 x 2.5SQ.MM	90.00	ม.	95.00	8,550.00	20.00	1,800.00	10,350.00	
	ท่อร้อยสาย PVC 3/4"	90.00	ม.	15.00	1,350.00	7.50	675.00	2,025.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อเพื่อเทพื้นสายไฟ/ยึดสาย	1.00	L.S.	855.00	855.00	213.75	213.75	1,068.75	
	แผ่นพลาสติกฐานปั๊มพร้อมทุกยึดและทาสี	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	150.00	450.00	2,850.00	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	7.00	ท่อน	1,250.47	8,753.29	312.62	2,188.32	10,941.61	
	อุปกรณ์ท่อ/ข้อต่อข้องอ	1.00	L.S.	1,750.66	1,750.66	-	-	1,750.66	
	ค่าแรงติดตั้งปั๊มน้ำ	3.00	L.S.	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	เหล็กฉาก 1 1/2"x 1 1/2"หนา 6มม.35กก/ท่อน	10.00	ท่อน	954.80	9,548.00	350.00	3,500.00	13,048.00	
	งานทาสีกันสนิม.สีน้ำมัน	9.00	ตร.ม.	47.00	423.00	38.00	342.00	765.00	
	ยอดยกไป				63,329.95		15,679.07	79,009.02	

ราคากลางค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4แผ่นที่ /

สำนักงานเจ้าชองโครงการ
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ ติดตั้งน้ำพุภายในหนองจองคำ

ปริมาณงาน ติดตั้งน้ำพุจำนวน ชุดพร้อมระบบท่อ /ชุดโคมไฟฝังพื้นพร้อมหลอด 15 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสวนสาธารณะหนองจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 12 กันยายน 2561 แบบเลขที่ 20/61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ / แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	ขอยกมา งานติดตั้งไฟส่องสว่าง				63,329.95		15,679.07	79,009.02	
	โคมไฟฝังพื้นหลอดLED 10wอุปกรณ์ครบชุด	15.00	ชุด	1,350.00	20,250.00	115.00	1,725.00	21,975.00	
	สายไฟCV 2x4Q.MM	150.00	ม.	72.00	10,800.00	20.00	3,000.00	13,800.00	
	ท่อร้อยสายPVC 3/4"	150.00	ม.	15.00	2,250.00	3.75	562.50	2,812.50	
	อุปกรณ์ท่อข้อต่อแบบพันสายไฟ/ยึดสาย	1.00	LS.	1,080.00	1,080.00	270.00	270.00	1,350.00	
	งานชุดเจาะถนน+ชุดดินพร้อมชนทั้ง	15.00	จุด	-	-	150.00	2,250.00	2,250.00	
	งานเทคอนกรีตปิดทับฝังโคม รวมตกแต่ง	15.00	จุด	50.00	750.00	30.00	450.00	1,200.00	
	ขอยกไป				98,459.95		23,936.57	122,396.52	

